
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Instalacja odgromowa na budynku weterynarii
ADRES INWESTYCJI : Tomaszów Maz ul. Orzeszkowej 15/19
INWESTOR : Państwowy Inspektorat Weterynarii Tomaszów Maz ul. Orzeszkowej
ADRES INWESTORA : 97-200 Tomaszów Maz ul. Orzeszkowej 15/19
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>
BRANŻA : elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : V P
DATA OPRACOWANIA : 10.07.2012

WYKONAWCA :

Data opracowania
10.07.2012

mgr inż. ROMAN PRZYBYSZ
Uprawnienia budowlane do projektowania
nadzorowania i kierowania robotami
instalacyjnymi w zakresie sieci
i instalacje elektryczne
Nr UAN.IV.8388/132/89 Nr GP.IV.7342/265/94
tel. (0-44) 723-25479, 606 705-107

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Instalacja odgromowa na budynku weterynarii					
1	KSNR 5 0601-01	Montaż zwodów instalacji odgromowej - przewody nienapężane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych KALENICA +koperty+kominy R **1,5 dach stromy 64	m m	64.000	
				RAZEM	64.000
2	KSNR 5 0601-01	Montaż zwodów instalacji odgromowej - przewody nienapężane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych OBRYŚ DACHU + facjarki 100	m m	100.000	
				RAZEM	100.000
3	KSNR 5 0601-03	Montaż zwodów instalacji odgromowej - przewody nienapężane pionowe mocowane na wspornikach obsadzanych 45	m m	45.000	
				RAZEM	45.000
4	KSNR 5 0602-02	Montaż uziomów powierzchniowych poziomych w wykopie gł. 0.6 m w gruncie kat. III 120	m m	120.000	
				RAZEM	120.000
5	KNR 4-03 1205-03	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej 1	pomiar. pomiar.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-03 1205-04	Następny pomiar instalacji odgromowej 7	pomiar. pomiar.	7.000	
				RAZEM	7.000
7	KSNR 6 0302-01	Nawierzchnie z kostki rzędowej o wysokości 14 cm na podsypce cementowo-piaskowej DEMONTAŻ I MONTAŻ robocizna X 1,5 bez materiału 7	m ² m ²	7.000	
				RAZEM	7.000
8	KSNR 6 0107-03	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką betonową zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm DEMONTAŻ I MONTARZ X 1,5 1	m ³ m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 2-02 1611-01	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 4 m 40	kol. kol.	40.000	
				RAZEM	40.000