

PRZEDMIAR ROBÓT

Inwestycja: Termomodernizacja budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Tomaszowie Maz.
poziom cen z 1-go kwartału 2012

Adres:

Inwestor: Powiatowy Inspektorat Weterynarii
Adres: Orzeszkowej 15/ 19
97-200 Tomaszów Maz.

Wykonawca: "PROJEKT" Aleksandra Grejber
Adres: Sienkiewicza 4
97-225 Ujazd

Sporządził: mgr inż. Aleksandra Grejber

Sprawdził: inż. Stanisław Plich

Uwagi: Kosztorys nie obejmuje robót przygotowawczych i rozbiórkowych, które inwestor wykona we własnym zakresie

Data opracowania: 07.2012

inż. STANISŁAW Plich
Upr. bud. Nr CT.I-10220/79/77
w specjalności architektonicznej
i konstrukcyjno-budowlanej

Lp	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenia	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
1	KNR-I 0-23 2612-0100	Przyklejenie płyt ze sztywnej pianki polistyrenowej gr. 8cm, do ścian (cokół) 9,47+1,64+11,90+11,43+1,24+4,96+2,43+9,36+7,61+6,31	m ² m ²	 66,35	 66,35
2	KNR-I 0-23 2612-0400	Przymocowanie płyt ze sztywnej pianki polistyrenowej gr. 8cm za pomocą dybli plastikowych, do ścian z cegły (cokół) (9,47+1,64+11,90+11,43+1,24+4,96+2,43+9,36+7,61+6,31)*6	szt. szt.	 398,10	 398,10
3	KNR-I 0-23 2612-0600	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach (cokół) 66,35+1,03*0,08*2+0,5*0,08*3+0,7*0,08*3	m ² m ²	 66,80	 66,80
4	KNR-I 0-23 2612-0800	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym (cokół) 1,03*2+0,52*3+0,72*3	m m	 5,78	 5,78
5	KNR 2-02 1603-0100	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m ((9,47+38,13+1,44*2+1,8*2)+(1,64+6,34+1,8)+(11,9+49,10+2,34*3+1,8+2,05))+(47,44+11,43+1,8*2+2,34*4+8,15+1,24+38,13+4,96+2*1,8+2*1,44)+(15,67+2,43+39,9+9,36+2*1,8)+(29,49+7,61+1,8*3+2,0+21,60+6,31+1,8*2)	m ² m ²	 413,49	 413,49
6	KNR-I 0-23 2612-0100	Ocieplenie ścian budynków metodą lekką-mokrą. Przyklejenie płyt styropianowych gr. 14 cm, do ścian 38,13*2+6,34+8,15+49,10+47,44+15,67+39,9+29,49+21,60	m ² m ²	 293,95	 293,95
7	KNR-I 0-23 2612-0200	Ocieplenie ścian budynków metodą lekką-mokrą. Przyklejenie płyt styropianowych do ościeży (2 cm) ((1,20+1,50*2)*14+(1,20+1,20*2)*4+(0,60+1,5*2)*2+(1+2*2)*2+(1+2,05*2))*0,15+(1,20+1,95*2)*0,18*7	m ² m ²	 20,75	 20,75
8	KNR-I 0-23 2612-0400	Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych, do ścian z cegły 314,70*6	szt. szt.	 1 888,20	 1 888,20
9	KNR-I 0-23 2612-0600	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach (314,70-20,75)+3,53*0,14*8	m ² m ²	 297,90	 297,90
10	KNR-I 0-23 2612-0700	Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach ((1,20+1,50*2)*14+(1,20+1,20*2)*4+(0,60+1,5*2)*2+(1+2*2)*2+(1+2,05*2))*0,15+(1,20+1,95*2)*0,18*7	m ² m ²	 20,75	 20,75
11	KNR-I 0-23 2612-0800	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 3,53*8	m m	 28,24	 28,24
12	KNR-I 0-23 2612-0900	Zamocowanie listwy cokołowej 9,15+2,52+18,70+7,80+4,85+0,7+0,25+10,50+2,52+9,15+13,90	m m	 80,04	 80,04
13	KNR-W 2-02 1218-0400	Podokienniki stalowe zewnętrzne z blachy powlekanej 1,3*26	m m	 33,80	 33,80
14	KNR-I 0-23 0933-0100	Nalóżenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej 297,90+20,75	m ² m ²	 318,65	 318,65
15	KNR-I 0-23 0933-0100	Nalóżenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej (cokół) 66,80	m ² m ²	 66,80	 66,80
16	KNR-I 0-23 0933-0200	Ręczne wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku akryl. ATLAS CERMIT N 200 grub. 2 mm, na ścianach płask. powierzchniach poziomą uprzednio przygotowanym podłożu	m ²		297,90

Lp	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenia	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
		318,65-20,75	m2	297,90	
17	KNR-I 0-23 0933-0200	Ręczne wykon.cienkowarstwowej wyprawy z tynku dekoracyjnego mozaikowego ATLAS DEKOM grub.2 mm, na ścianach płask. powierzchniach poziom.na uprzednio przygotowanym podłożu (cokół) 66,80+2*1,72	m2		70,24
			m2	70,24	
18	KNR-I 0-23 0933-0400	Ręczne wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego ATLAS CERMIT N 200 o grub.2 mm,na ościeżach o szer.do 30 cm,na uprzednio przygotowanym podłożu	m2		20,75
		20,75	m2	20,75	